

個室を設けたりする場合などに必要な間仕切工事の予算についてご紹介します。

予算設定の要素・ポイント

建てる壁の量	総㎡数 = 高さ(密閉の場合は天井高)×全長
仕様	天井密閉・上部オープン・遮音レベル・固定or移動(スライディングウォール)
素材	ベース = アルミ・スチール・造作・ガラス 仕上 = 銅板(標準・木目・メタリック)・クロス・シート・塗装
ドア	数量・仕様(片開き・両開き・親子ドア・引戸・全面フルドア・窓あり・窓なし)
作業条件	EVの有無・EVのサイズ・作業制限(曜日・時間帯)・搬入経路 等

予算サンプル

①オフィス50坪／間仕切工事

個室1ヶ所／アルミ標準27㎡、ドア1set



¥300,000-

④オフィス130坪／間仕切工事

個室5ヶ所／造作クロス・シート仕上+ガラス150㎡、
ドア7set



¥6,700,000-

②オフィス60坪／間仕切工事

個室1ヶ所／スチール標準+ガラス40㎡、ドア1set



¥1,000,000-

⑤オフィス160坪／間仕切工事

個室6ヶ所／スチール標準+ガラス290㎡、
スライディングウォール25㎡、ドア11set



¥8,800,000-

③オフィス80坪／間仕切工事

個室4ヶ所／造作クロス仕上115㎡、ドア8set



¥2,500,000-

⑥オフィス300坪／間仕切工事

個室13ヶ所／造作クロス・シート仕上+ガラス320㎡、
スライディングウォールガラス+木目95㎡



¥25,000,000-